

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy s aktualizací PBŘ

Objekt: bytový dům - Burešova 1151/12 , 182 00 Praha 8

**Část: 01 - Rozpočet - zařízení autonomní detekce a signalizace EPS**

JKSO:

Místo: Burešova 1151/12 , 182 00 Praha 8

investor:

Zhotovitel:

Projektant: Ateliér Ja-Han s.r.o.  
Martin Jahoda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.08.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 067 67 168

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatní náklady			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

### Projektant

Ateliér Ja-Han s.r.o.  
Na Vyhlídce 1247/2  
795 01 Rýmařov

Datum a podpis 31.08.2020

Razítko

### Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

### Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

### Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy s aktualizací PBŘ

Objekt: 01 - g) Zařízení silnoproudá elektrotechnika

**Část: 01 - Rozpočet - zařízení autonomní detekce a signalizace EPS**

Místo: Burešova 1151/12 , 182 00 Praha 8

Datum: 31.08.2020

Objednavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu****0,00****2) Ostatní náklady**

zařízení staveniště

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****0,00****ROZPOČET**

Stavba: Stavební úpravy s aktualizací PBŘ

Objekt: 01 - g) Zařízení silnoproudá elektrotechnika

**Část: 01 - Rozpočet - zařízení autonomní detekce a signalizace EPS**

Místo: Burešova 1151/12 , 182 00 Praha 8

Datum: 31.08.2020

Objednavatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu****0,00****PSV - Práce a dodávky**

D1 -

			<b>elektrická požární signalizace</b>				
			ústředna				
1			ústředna DETECT 3500	ks	1,000		0,00
2			karta pro 1 smyčku	ks	5,000		0,00
3			SW ústředny	ks	1,000		0,00
4			aku 12V/9Ah	ks	1,000		0,00
5			výstup pro OPPO	ks	1,000		0,00
6			napájecí zdroj	ks	1,000		0,00
7			deska výst. Zařízení v/v modulů	ks	4,000		0,00
8			tiskárna	ks	1,000		0,00
9			provozní kniha	ks	1,000		0,00
10			montáž a zprovoznění ústředny	hod	35,000		0,00
			<b>čidla</b>				
11			autonomní pož. Hlásič včetně baterie	ks	333,000		0,00
12			montáž	ks	333,000		0,00
13			optick. Kouř. Adresný	ks	142,000		0,00
14			montáž	ks	142,000		0,00
15			svorkovnice	ks	142,000		0,00
16			montáž	ks	142,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17			KTPO	ks	1,000		0,00
18			Montáž	ks	1,000		0,00
19			OPPO	ks	1,000		0,00
20			montáž	ks	1,000		0,00
21			maják se sirénou	ks	1,000		0,00
22			montáž	ks	1,000		0,00
23			siréna	ks	39,000		0,00
24			montáž	ks	39,000		0,00
25			pož. Tlačítko nástěnné	ks	60,000		0,00
26			montáž	ks	60,000		0,00
			<b>trasy</b>				
27			CHKE-V3x1,5	m	50,000		0,00
28			montáž	m	50,000		0,00
29			SHKEH-R 1x2x0,8	m	3 620,000		0,00
30			montáž	m	3 620,000		0,00
31			JE H St H 1x2x0,8	m	950,000		0,00
32			montáž	m	950,000		0,00
33			JE H St H 1x2x1	m	350,000		0,00
34			montáž	m	350,000		0,00
35			JE H St H 4x2x0,8	m	30,000		0,00
36			montáž	m	30,000		0,00
37			lišta vkládací LV 40x15	m	750,000		0,00
38			Montáž		750,000		0,00
39			lišta vkládací LHD 40x20		620,000		0,00
40			montáž		620,000		0,00
41			trubka tuhá 40 40 KA včetně přichytek	m	450,000		0,00
42			montáž	m	450,000		0,00
43			kabel. přichytky s pož. Odolnosti	ks	900,000		0,00
44			montáž	ks	900,000		0,00
45			rozb. Krabice do 5x4	ks	120,000		0,00
46			montáž	ks	120,000		0,00
47			kabel. žlab s pož. Odol KL60x200	m	60,000		0,00
48			montáž	m	60,000		0,00
			<b>ostatní</b>				
49			komplet. Materiál	kpl	1,000		0,00
50			demontáž stávajícího systému EPS	kpl	1,000		0,00
51			prostupy DN 30	ks	300,000		0,00
52			zapravení prostupů	kpl	1,000		0,00
53			ekol. Likvidace vybour. materiálu	kpl	1,000		0,00
54			výchozí revize	ks	1,000		0,00
55			koordinace s profesemi	ks	1,000		0,00
56			doprava materiálu	ks	1,000		0,00
57			přesun hmot do 60 m	t	3,000		0,00
58			doprava materiálu	ks	1,000		0,00
59			revize hlásiče	ks	475,000		0,00
60			revize a zkoušky TIČR	ks	1,000		0,00
61			koord. Zkouška a zaškolení obsluhy	ks	1,000		0,00
62			úprava stávajících tras stoupac. Rozvodu pro uložení kabeláže	hod	90,000		0,00
							0,00

dle potřeby bude do rozpočtu doplněn panel ABF