



VÝHLED do ulice Nekvasilova



Legenda :

- spínač č. 1 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 5 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 6 komplet TANGO ABB bílý / IP44
- spínač č. 6+1 komplet TANGO ABB bílý
- spínač č. 6+6 komplet TANGO ABB bílý
- spínač č. 7 komplet TANGO ABB bílý
- stropní vývod ukončený svorkovnicí a lustrůvkem
- nástěnný vývod ukončený svorkovnicí
- svítidlo s vestavěným infra čídelm IP44
- Z zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá
- KO zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, zásuvky koupelny
- Z zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, zásuvky kuchyně
- EH1 zásuvka 230V dvojité, s natočenou dužinou, TANGO ABB
- MN přístrojová svorkovnice 5-pól, připojení el. sporáku
- ZK zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, připojení myčky nádobí
- E.TV volný vývod,rezerva cca 2 metry, připojení elektrického ohřevče vody
- AP zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, připojení automatické pračky
- ČE zásuvka jednoduchá TANGO ABB bílá, připojení el.čerpadel ÚT
- DIG volný vývod,konec cca 2 metry, připojení digestoře, 230V
- TV zásuvka STA+R
- DT domovní zvonek
- ZT zvukové tlačítko
- VENN odtahový ventilátor s doběhem, odvětrání koupelen a WC,
- MULTIMAC KN 2T90 UP,230V/32W, ovládání samostatným spínačem
- stávající ventilátor veden do stávající větrací šachty
- RB v místnosti provést zvýš. ochr. pospojováním, vodič CY4 mm2 zž+svorky AB
- stávající rozvoděč

POZNÁMKA :
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE 50Hz 400V/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBÉZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE PODLE ČSN 33 2000-4-41

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
		ING. KAREL FOUSEK	Kepka Jakub	Ing. arch. Karel Sýkora
STAVEBNÍ FIRMA				
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000, Praha 8				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU			DATUM
	p.č. 693/202, k.ú. Kačín			09/2019
	VEREJNÁ BUDOVA č.p.625			FORMÁT
	SKLAD→ZUBNÍ ORDINACE			A3
				MĚŘÍTKO
				1:100
OBSAH :				Č. VÝKR.
				PARÉ Č.
ELEKTROINSTALACE - NOVÝ STAV				
D.1.4.2-02				