

Legenda :

... vnitřní kanalizační potrubí HT

POZNÁMKA:

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (připojovací potrubí) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu.
Připojovací potrubí je opatřeno protihlukovou izolací tl.9 mm. Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně v prostupech ve zdech v minimálním spádu 3%, nebo je vedeno volně při stěně v instalační příčce, připojeno objímkami se zvukově izolačními elementy, v místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací tloušťky 20 mm.
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami.
Nové vnitřní rozvody kanalizace jsou napojeny na stávající stoupající potrubí.

Legenda zařizovacích předmětů :

U – umyvadlo, směšovací páková baterie stojánková umyvadlová, 2xRK15, z.u. umyvadlová

D – směšovací páková bateria stojánková dřezová, 2xRK15, z.u. dřezová

WC – WC závěsné, RK15

S – sprcha, směšovací páková bateria nástěnná sprchová, z.u. sprchová

POZNÁMKA č.2:

- před zahájením prací ověřit rozměry stavebních konstrukci dle skutečnosti. Jakékoliv rozdíly, nesrovnalosti či nejasnosti je povinen zhotovitel hlásit projektantovi.

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	
ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	ING. KAREL FOUSEK	
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8			FORMÁT A4
AKCE : Zadávací dokumentace p.č. 2401/2, k.ú. Kobylisy BYT č.272 v 13.NP - REKONSTRUKCE			MĚŘÍTKO 1:50 DATUM 09/2018
OBSAH : KANALIZACE			Č. VÝKR. D.1.4.1-03 PARÉ Č.