


ŘEZ A - A'



POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

- VYTVOŘENÍ JÁMY PRO PLOŠINU, ROZMĚRY JÁMY BUDOU UPŘESNĚNÝ DODAVATELEM ZDVIHACÍ PLOŠINY, PŘEDPOKLAD 1600x1200x100 mm.
- DO STROPNÍ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO. DOJDE POUZE K DEMONTÁŽI KAZETOVÉHO PODHLEDU PRO PŘÍVOD ELEKTROINSTALACE.
- STĚNOVÝ OBKLAD BUDE DEMONTOVÁN A ZPĚTNĚ OSAZEN POUZE V MÍSTĚ VEDENÍ PŘÍVODU ELEKTROINSTALACE.
- BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ V MÍSTĚ MONTÁŽE.
- OSAZENÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZÁBRADLÍ V MÍSTĚ MONTÁŽE PLOŠINY.
- BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ BUDE SOUČÁST PLOŠINY.
- MONTÁŽ PŘÍVODNÍHO KABELU A DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ HR.
- ROZVODNÉ SKŘÍŇE UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ NA PROTI VÝTAHOVÝM KABINÁM.

POZNÁMKA:

- projekt je podkladem pro výběr zhotovitele.
- projektová dokumentace řeší pouze dodávku a montáž zdvihací plošiny v hale v 1.NP
- o případných změnách nebo odchylkách od projektové dokumentace je dodavatel povinen informovat projektanta a investora před zhotovením díla.
- Za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
- Dodavatel stavby je povinen se před započatím díla dokonale seznámit s projektovou dokumentací a staven řešeného objektu. V případě nejjasnosti se obrátit na projektanta.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
K E F U STAVEBNÍ FIRMÁ		ING. KAREL FOUSEK	MARTIN KADERÁBEK	ALEŠ NĚMEC
INVESTOR: Městská část Praha 8 Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8		DATUM 10/2019		
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY, DODÁVKA A MONTÁŽ ZDVIHACÍ PLOŠINY p.č. 240/12, k.ú. Kobylisy		FORMÁT 2x A4		
Bytový dům č.p. 1172/1		MĚŘITKO 1:50		
OBSAH:		Č. VÝKR. PARÉ Č.		
ŘEZ A - A' - NÁVHRH		D.1.1.3		