




PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA



č.m.	název místnosti	plocha m ²	podlaha	stěny	strop
1.01	Zá dveří	15.16	kamenná dlažba stávající	omítka - mal. nátěr stávající	kazetový podhled vč. zapuštěného osvětlení stávající
1.02	Vstupní hala	116.31	kamenná dlažba stávající	omítka - dřev. deska omítka - mal. nátěr stávající	
1.03	Recepce	10.74	keramická stávající	omítka - mal. nátěr	

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÚCI KONSTRUKCE
	PROSTOR ZDVÍHAJÍ PLOŠINY



POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

- VYKROJENÍ JAMY PRO ODSOJNÍK, ROZVÁŽNÍ JAMY BUDOU UPŘESNĚNY DODAVATELEM ZDOLNÍK PLOŠINÝ, PŘEDPOKLAD 1600x1200x100 mm.
- DO STROPNÍ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO, DODÁ POUZE K DEMONTÁŽI KROVÍHOVOHO PODPĚRY PRO PŘÍVOD ELEKTROMOTRÁLACE.
- STENOBY OKRÁD BUDĚ DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZEN POUZE V MÍSTĚ VEDENÍ PŘÍVODU ELEKTROMOTRÁLACE.
- BUDĚ ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ DRŽENÉ ZÁBRADÍ V MÍSTĚ MONTÁŽE. OSAZENÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADÍ V MÍSTĚ MONTÁŽE PLOŠINÝ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADÍ BUDĚ SOUČÁSTÍ PLOŠINÝ.
- MONTÁŽ PŘÍVODNÍHO KABELU A DOPLETNÍ JIŠTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ HR. ROZVODNÉ SKŘÍNE UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ NA PROTI VÝTAHOVÝM KABINÁM.

POZNÁMKA:

- projekt je poskladan po vrsti potrebovane dokumentacije
- projektova dokumentacija mora biti zopredaj na mornariz dviganci plošni v hale 1, 1N
- o pripravljenosti zmrzanih in mo obdelanih od projektov dokumentacije je dobavati povnen informata projektanta, a investora pred zivotem dila.
- Za odbornost zivotem dila odgovarja dobavati stavov.
- Dobavati stavov je povnen se pier zaporedim dila doktorate seznaniti s projektovno dokumentacijo a saven isrešenem objektu. V prihrade nezasoti se obrati na projektanta.

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	ZODP. PROJEKTANT	KRESL.	KONTROLOVAL
K F O J KANCELÁŘ PROJEKTŮ	ING. KAREL FOUSEK	MARTIN KODERÁBEK	ALES NĚMEC
INVESTOR: Městská část Praha 8 Zahrádka 13/5, Uhřetř. 18000 Praha 8			
AKCE : STAVĚBNÍ ÚPRAVY, DOPLÁVKA A MONTÁŽ ZDVIHACÍ PLOŠINY p.č. 2401/2, t.č. Kojiměř			
<i>Býtový dům č.p. 1172/1</i>			
OBŠAH : Č. VÝKRS. PARÉ Č.			
PŮDORYS ČÁSTI 1.NP - NÁVRH			D.1.1.2