



Legenda:

----- ... (Pv) požární voda
H hydrant D19, KK DN20

Pro rozvod požární vody jsou navrženy potrubní rozvody z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných filínkami. Rozvody vody jsou vedeny instalačními šachtami a drážkami ve zdech. Stoupačky jsou upevněny objímkami se zvukově izolačními elementy, ve kterých je zajištěno kluzné uchycení. Pro upevnění trubek vedených pod stropem v suterénu a stoupaček použité zověsy s táhly, trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Schéma podlaží: měř. 1:1000
řešený prostor



- POZNÁMKA:
- projekt je podkladem pro zhotovení díla.
 - pokud budou při provádění prací zjištěny odchylky od stavu předpokládaného projektem, je nutné uvést o nich zprávu o zjištěných odchylkách gp a investora.
 - za odbornost zhotovení díla zodpovídá dodavatel stavby.
 - za vytvoření průběhu sítí odpovídá dodavatel stavby.
 - dodavatel stavby je povinen se před započatím díla dokonale seznámit s projektovou dokumentací a stavem řešeného objektu. v případě nejistot se obrátit na projektanta.
 - stavební práce nutno koordinovat takovým způsobem, aby bylo možné zabezpečit požadovanou požární odolnost jednotlivých konstrukcí zejména požárních uštnění prostupů instalací.
 - nutno zajistit těsnost veškerých prostupů obvodovou konstrukcí.
 - veškerá práva vyhrazena, tento výkres je a zůstane majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez projektantova souhlasu.

POPIS NÁVRŽENÝCH PRACÍ:

- stoupací rozvody požárního vodovodu budou vyměněny.
- po výměně požárního vodovodu a osazeních nových hydrantů s výstrojením budou obkladové desky zpětně osazeny

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
K E F U		ING. KAREL FOUSEK	MARTIN KADERÁBEK	ALÉŠ NĚMEC
STAVEBNÍ FIRMÁ				
INVESTOR: Městská část Praha 8				
Zemělova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8				
AKCE :				DATUM 09/2020
VÝMĚNA HYDRANTŮ A ROZVODU POŽÁRNÍHO POTRUBÍ				FORMÁT 1x A3
p.č. 2364/147, k.ú. Kobylisy				MĚŘÍTKO 1:100
Bytový dům č.p. 1151/12				
OBSAH :				Č. VÝKR. PARÉ Č.
PŮDORYS 17.NP - NÁVRH				D.1.1.17