


VÝHLED do ulice Nekvasilova



LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍ:



č.m.	název místnosti	plocha m <sup>2</sup>	podlaha	stěny	strop
1.01	Zádvěří	8,70			
1.02	Vstupní hala	52,40		Vápenocementová Omítka Prosklená stěna	
1.03	Zádvěří	7,60			
1.04	Sklad malířů	16,30			
1.05	Chodba	28,50			
1.06	Schodiště	14,40	PVC		
1.07	Úklidová místnost	4,00	ker. dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ:


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
----------------------



**POZNÁMKA:**  
V době vypracování projektové dokumentace nebylo možné ověřit zakryté konstrukce.



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
KCFJ		ING. KAREL FOUSEK	Kepka Jakub	Ing. arch. Karel Sýkora
STAVEBNÍ FIRMA				
INVESTOR:		Městská část Praha 8, Zemkova 1/35, Lbeň, 18000, Praha 8		
AKCE :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU	DATUM	09/2019
VĚŘEJNÁ BUDOVA č.p.625		p.č. 693/202, k.ú. Kačín	FORMÁT	A3
SKLAD→ZUBNÍ ORDINACE			MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH :		PŮDORYS PRÍZEMÍ - STÁVAJÍCÍ STAV	Č. VÝKR.	PARÉ Č.
			D.1.1.2	





LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍ:

č.m.	název místnosti	plocha m <sup>2</sup>	podlaha	stěny	strop
2.01	Schodiště	14,40	ker. dlažba	Omítka	Montovaný podhled
2.02	Chodba	21,00	ker. dlažba		
2.03	Chodba	35,00	ker. dlažba		
2.04	Předsín toalety muži	3,10	ker. dlažba		
2.05	Toalety muži	12,60	ker. dlažba	Omítka Obklad	
2.06	Úklidová místnost	3,00	ker. dlažba		
2.07	Předsín toalety ženy	3,20	ker. dlažba		
2.08	Toalety ženy	11,60	ker. dlažba		

LEGENDA MATERIÁLŮ:


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	ŘEŠENÁ ČÁST (ORDINACE)
----------------------	------------------------

**POZNÁMKA:**  
V době vypracování projektové dokumentace nebylo možné ověřit zakryté konstrukce.



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ZODP.PROJEKTANT		KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. KAREL FOUSEK		Kepka Jakub	Ing. arch. Karel Sýkora
STAVEBNÍ FIRMA			
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zemkova 1/35, Lbeň, 18000, Praha 8		DATUM	09/2019
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU		FORMÁT	A3
p.č. 693/202, k.ú. Kačín		MĚŘÍTKO	1:100
VĚŘEJNÁ BUDOVA č.p.625		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
SKLAD→ZUBNÍ ORDINACE		D.1.1.3	
PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV			
NEMĚNÍ SE			

VÝHLED do ulice Nekvasilova



LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍ:

č.m.	název místnosti	plocha m <sup>2</sup>	podlaha	stěny	strop
1.01	Zádveří	8,70	ker. dlažba	Vápenocementová Omítka Prosklená stěna	Kazetový podhled
1.02	Vstupní hala	52,40			
1.03	Zádveří	7,60			
1.04	Sklad malířů	16,30			
1.05	Chodba	28,50	PVC	Vápenocementová Omítka	Omítka
1.06	Schodiště	14,40			
1.07	Úklidová místnost	4,00	ker. dlažba		


LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ K-CE
	BOURANÉ KOSNTRUKCE


ŘEŠENÁ ČÁST (ORDINACE)

POZNÁMKA:

V době vypracování projektové dokumentace nebylo možné ověřit zakryté konstrukce.



VÝHLED DO ULICE NEKVASILOVA




SCHEMA UMÍSTĚNÍ  
M=1:250  
VÝHLED DO ULICE NEKVASILOVA

PROJEKČNÍ KANCELAR	ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
KFFJ	ING. KAREL FOUSEK	Kepka Jakub	Ing. arch. Karel Sýkora
STAVEBNÍ FIRMA	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR:	Městská část Praha 8, Zentkova 1/35, Libeň, 18000, Praha 8		
DATUM	09/2019		

AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU		
	p.č. 693/202, k.ú. Kačín		
	VEREJNÁ BUDOVA č.p.625		
	SKLAD→ZUBNÍ ORDINACE		
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
	PŮDORYS PRÍZEMÍ - BOURACÍ STAV	D.1.1.4	

VÝHLED do ulice Nekvasilova



LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍ:

č.m.	název místnosti	plocha m <sup>2</sup>	podlaha	stěny	strop
1.01	Zá dveří	8,70	ker. dlažba +sokl	Omítka	Kazetový podhled (stávající)
1.02	Vstupní hala	42,9	ker. dlažba +sokl		
1.03	Zá dveří	7,60	ker. dlažba +sokl		
1.04	Čekárna	8,45	ker. dlažba +sokl	Omítka	Kazetový podhled (stávající)
1.05	Ordinace	16,32	ker. dlažba +sokl		
1.06	Chodba	28,50	ker. dlažba +sokl		
1.07	Schodiště	14,40	ker. dlažba +sokl	Omítka	Kazetový podhled (stávající)
1.08	Úklidová místnost	4,00	ker. dlažba +sokl		
1.09	Šatna	1,20	ker. dlažba +sokl		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NOVÁ KONSTRUKCE - YTONG PŘÍČKA tl.100mm
	NOVÁ KONSTRUKCE - DOZDÍVKA



ŘEŠENÁ ČÁST (ORDINACE)

**POZNÁMKA:**  
V době vypracování projektové dokumentace nebylo možné ověřit zakryté konstrukce.

VÝPIS PRACÍ

- D.01 STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ 1800/2050S PROSKLENOU STĚNOU
- D.02 PROSKLENÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KOULE - KLIKA
- D.03 STÁVAJÍCÍ VCHODOVÉ DVEŘE, AUTOMATICKÉ POSUVNÉ 850/2050 PROSKLENÉ, S PROSKLENOU STĚNOU, AUTOMATICKÉ
- D.04 STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1800/2150 ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, ZARUBNĚ OCELOVÉ, KOVÁNÍ KLIKA, OBÝČEJNÝ ZÁMEK
- D.05 STÁVAJÍCÍ VNITRNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ 900/2050
- D.06 ZARUBNĚ DŘEVĚNÉ, BARVA BILÁ, KOVÁNÍ KLIKA, OBÝČEJNÝ ZÁMEK
- D.07 NOVÉ NAVRŽENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 1000/2050, PROSKLENÉ
- D.08 SOUČÁST NOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, ZARUBNĚ OCELOVÉ, KOVÁNÍ KLIKA, OBÝČEJNÝ ZÁMEK
- D.09 NOVÉ NAVRŽENÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VNI TRNÍ 700/2050
- D.10 ZARUBNĚ DŘEVĚNÉ, BARVA BILÁ, KOVÁNÍ KLIKA
- D.11 STÁVAJÍCÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VNI TRNÍ 900/2050
- D.12 ZARUBNĚ DŘEVĚNÉ, BARVA BILÁ, KOVÁNÍ KLIKA
- D.13 STÁVAJÍCÍ OKENNÍ OTVOR 1180/1500 S PARAPETEM NAD STÁVAJÍCÍ PODLAHOU 1000mm
- D.14 NOVÉ NAVRŽENÉ
- D.15 NOVÁ PODLAHA, ODSTRANĚNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- D.16 POUŽITÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA SROVNÁNÍ POVrchU
- D.17 POKLADKA KERAMICKÉ DLAŽBY DO LEPIDLA

OPRAVA OMÍTEK V ROZSAHU 50%, DVOJNÁSOBNÁ MALBA A BARVA BILÁ  
KERAMICKÝ OBKLAD V ZUBNÍ ORDINACI BUDOU PROVEDENY OD VÝŠKY 600mm DO  
VŠECH 900mm  
NOVÉ KAZETOVÉ PODHLEDY BUDOU PROVĚZENY V NOVĚ NAVRŽENÉ MÍSTNOSTI 104 A 105  
NA SYTEMOVÉM NOSNÉM ROSTU A OPATŘENÝ DVOJNÁSOBNOU MALBOU BILOU  
DOJDE K ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV V NAVRŽENÉ MÍSTNOSTI 105 A 104  
V NAVRŽENÉ MÍSTNOSTI 104 A 105 ZUSTANOU STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA  
BUDOU OSAZENY NOVÁ UMÝVADLA A DŘEZY VČETNĚ BATERIÍ  
A OSAZENÍ STOMATOLOGICKÉHO KŘESLA, VČETNĚ RUCNÍHO REINTENZU A NÁPOJENÍ V ORDINACI  
STOMATOLOGICKÉ KŘESLO BUDE NÁPOJENO NA KOMPRESOR (VZDUCH), UMÍSTĚNÝ V ÚKLIDOVÉ  
MÍSTNOSTI A NA ODPAD A VODU S UZAVÍRATELNÝM KOHOUTEM  
PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI BUDĚ ŘEŠENO POMOCÍ NOVÝCH LIŠŤ  
ODVĚTRÁNÍ ZUBNÍ ORDINACE A ČEKÁRNY BUDĚ ŘEŠENO POMOCÍ OKENDIVERŮ  
ROZVADĚČ ZUŠTANĚ STÁVAJÍCÍ ELEKTRONIKALISABCE BUDOU NOVĚ  
OHŘEV VODY BUDĚ ZAJIŠŤOVAT AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK S EL. OHŘEVEM VODY  
OKCE 50, 51 I UMÍSTĚNÝ POD DŘEZEM V ZUBNÍ ORDINACI  
VYTÁPĚNÍ V ORDINACI A ČEKÁRNĚ BUDĚ ŘEŠENO POMOCÍ STÁVAJÍCÍCH TOPNÝCH TĚLES  
NÁPOJENÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDĚ NA STÁVAJÍCÍ VODU A KANALIZACI  
PŘES STÁVAJÍCÍ TOALETY V OBJEKTU  
TOALETY PRO PACIENTY A PRO ZUBAŘE, SEŠTRICKU BUDĚ V DRUHÉM PATŘE PO SCHODECH  
KDE JSOU UMÍSTĚNÝ STÁVAJÍCÍ TOALETY, KTERÉ ZUSTANOU V PUVODNÍM STAVU  
SKLAD ODPADKŮ A ÚKLID BUDĚ VĚ STÁVAJÍCÍ ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI  
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A NÁPOJENÍ ZARÍZENÍ PRO STOMATOLOGA SE BUDĚ ŘEŠIT NA MÍSTĚ S  
TECHNICKEM PANELEM BERÁNKEM



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
KFFJ	ING. KAREL FOUSEK	Kepka Jakub	Ing. arch. Karel Sýkora
STAVEBNÍ FIRM A			
INVESTOR:	Městské části Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000, Praha 8		
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU	DATUM	09/2019
	p.č. 693/202, k.ú. Kačín	FORMÁT	A3
	VEREJNÁ BUDOVA č.p.625	MĚŘÍTKO	1:100
	SKLAD→ZUBNÍ ORDINACE		
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
	PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NOVÝ STAV		D.1.1.5